

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

Objekt:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčianska Turná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	111301111.	Zobratie mačiny hr. do 100 mm s narezaním, zdvihnutím a premiestnením do 50m	m2	61,000		
2	001	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	12,200		
3	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,946		
4	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím	m3	1,946		
5	001	17120120.01	Uloženie zemin a mačiny na miesto vrámci pozemku investora do 100 m3	m2	61,000		

2 Zakladanie

6	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,792		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

5 Komunikácie - športové plochy

7	221	564521110	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 40 mm	m2	61,000		
8	583	583331070.01	Praný riečny štrk fr. 4 - 8mm	t	4,148		
9	221	564811113	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	61,000		
10	221	564841111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	61,000		
11	231	5891171.01	Demontáž pôvodného trávniku s prerovnaním podkladu	kpl	1,000		
12	231	589100005	Položenie a dodávka umelého trávniku III. generácie - kremičitý piesok a granulát SBR Futbal 40mm s UV stabilizáciou vrátane demontáže existujúceho povrchu (podľa CP)	m2	946,000		
13	775	776591020	Vyznačenie čiar ihriska (podľa CP)	kpl	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	221	9178121.02	Osadenie chodníka obrubníka plastového do lôžka z kameniva ťaženého	m	32,400		
15	284	28411050.01	Plastový obrubník OZYboard 80 s "L" profil+ upevňovacie klince	ks	32,724		
16	231	936124122	Osadenie a dodávka parkovej lavičky 1200/500/450mm - podstava z vymývaného betónu s dreveným sedákom z hranolov s povrchovou, úpravou kotvená do betónovej pätky	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

Objekt:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčianska Turná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	231	936940001	Osadenie a dodávka workout zostavy URBAN F2 - oceľová koňštrukcia s kotvením do betónovej pätky s uložením podkladu dumového granulátu a finálnej vrstvy umelej trávy	kpl	1,000		
18	015	96608945.1	Vnútrostav. premiestnenie demont. materiálu z plastických hmôt (umelý trávnik) vodorovné do 100m na uskladnenie v rámci pozemku investora	kpl	1,000		
19	015	96608945.2	Vyčistenie podkladu po odobraní umelého trávnik a gumového granulátu	m2	946,000		

99

Presun hmôt HSV

20	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	37,705		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

Celkom